

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.6		Instalacja odgromowa			
88 d.4.6	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
89 d.4.6	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
90 d.4.6	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
91 d.4.6	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
92 d.4.6	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
93 d.4.6	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej odgromowej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
94 d.4.6	KNR 5-08 0404-01	Montaż puszek uziemiających 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95 d.4.6	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.7		Pomiary elektryczne			
96 d.4.7	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	miar. miar.	6.000	
				RAZEM	6.000
97 d.4.7	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	miar. miar.	2.000	
				RAZEM	2.000
98 d.4.7	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	miar. miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.4.7	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 35	miar. miar.	35.000	
				RAZEM	35.000
100 d.4.7	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.4.7	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 3	prób. prób.	3.000	
				RAZEM	3.000
102 d.4.7	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 5	miar. miar.	5.000	
				RAZEM	5.000